

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารคณะครุศาสตร์และอาคารคณะวิทยาการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
  - 3.1 รื้อคูระบายน้ำเดิม ถมดินปรับพื้นที่
  - 3.2 เทถนน คสล.
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ก.พ. 2560  
เป็นเงินโดยเฉลี่ย 1,710,165.49 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม
  - 6.2 ผศ.อังคณา ธรรมสัจการ
  - 6.3 นายอภิสิทธิ์ ทองสง
  - 6.4 ดร.ณรงค์ กาญจนะ

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารคณะครุศาสตร์และอาคารคณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ..... หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ...1/2/2560.....

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง	1,346,587.00	1.2700	1,710,165.49	
	เงินโอน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			-	

ตัวอักษร


หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


( ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( ผศ.อังคณา ธรรมสีจักร )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายอภิสิทธิ์ ทองสง )

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

( ดร.ณรงค์ กาญจนะ )

เห็นชอบ



อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารคณะครุศาสตร์และอาครศาสตร์และอาครศึกษาธิการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 4306/2559 ลว. 6 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 1/2/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานโครงสร้าง							
1	ปรับพื้นที่ / ตัดต้นไม้แนวรั้ว / รื้อบล็อคนามหม้อเติม	1,650	ตร.ม.		0.00	25.00	41,250.00	41,250.00
2	ถมดิน บดอัด	800	ลบ.ม.	310.00	248,000.00	99.00	79,200.00	327,200.00
3	ทรายหยาบ	150	ลบ.ม.	485.98	72,897.00	91.00	13,650.00	86,547.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	250	ลบ.ม.	2,096.26	524,065.00	306.00	76,500.00	600,565.00
5	เหล็ก ตะแกรง ขนาด 6 มม. @ 0.25 ม.	1,650	ตร.ม.	40.00	66,000.00	5.00	8,250.00	74,250.00
6	บ่อพัก คสล. พร้อมฝา	13	จุด	850.00	11,050.00	200.00	2,600.00	13,650.00
7	ท่อลอด คสล. ขนาด 0.60 ม. ชั้นคุณภาพ 3	90	ทอน	510.00	45,900.00	50.00	4,500.00	50,400.00
8	พื้นบล็อคนคอนกรีต	200	ตร.ม.	420.00	84,000.00	55.00	11,000.00	95,000.00
9	ขอบคันทันคอนกรีต	105	ทอน	175.00	18,375.00	50.00	5,250.00	23,625.00
10	ผนังกันดิน คสล.	103	ม.	150.00	15,450.00	50.00	5,150.00	20,600.00
11	เปิดเตล็ด / เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมเข้าบ่อพัก / ตัดแต่งต้นไม้	1	รายการ	8,500.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	13,500.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				0.00		0.00	1,346,587.00