

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 179,017 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 งานสร้างเสาไฟเหล็กถักสูง 12 เมตร จำนวน 2 เสา
 - 3.2 งานสร้างฐานเสาไฟ จำนวน 2 จุด
 - 3.3 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 - 3.4 งานติดตั้งเสาและทดสอบระบบ
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 9 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 179,017 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายศุภกร หนูสม
 - 6.2 ดร.นกุล โสทธิพันธุ์
 - 6.3 นายพิเชษฐ์ จันทวี
 - 6.4 นายไพศาล คงเรือง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท	
เจ้าของอาคาร	
สถานที่ก่อสร้าง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบหมายเลข	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่





ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,869.50	1.2708	179,016.96	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,016.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			179,017	

ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสิบเจ็ดบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

 นายศุภกร หนูสม
 ดร.นกุล โสคติพันธ์ุ์
 นายพิเชษฐ์ จันทร์วี
 นายไพศาล คงเรือง



อธิการบดี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ไฟส่องสว่างระวางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา

แบบเลขที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปวง								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							140,869.50	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานสร้างเสาไฟฟ้าเหล็กถักสูง 12 เมตร 2 ต้น								
1.1	เหล็กแป๊บตัว 1 1/2 นิ้วหนา 3 มม.	13	เส้น	468.00	6,084.00		-	6,084.00	
1.2	เหล็กแป๊บตัว 1 นิ้วหนา 3 มม.	24	เส้น	377.00	9,048.00		-	9,048.00	
1.3	งานทาสีกันสนิม	1	ลบ.ม.	1,972.00	1,972.00		-	1,972.00	
1.4	งานทาสีจริง	1	เหมา	2,088.00	2,088.00		-	2,088.00	
1.5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
1.6	ค่าแรง	1	งาน		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวม				21,192.00			33,192.00	
2	งานสร้างฐานเสาไฟฟ้าเหล็กถักสูง 12 เมตร 2 จุด								
2.1	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	0.20	ตัน	20,777.50	4,155.50		-	4,155.50	
2.2	ปูนซีเมนต์ตราช้าง	24	กระสอบ	148.00	3,552.00		-	3,552.00	
2.3	หิน	4	คิว	645.00	2,580.00		-	2,580.00	
2.4	ทรายหยาบ	6	คิว	545.00	3,270.00		-	3,270.00	
2.5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรง	1	งาน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวม							21,557.50	
3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
3.1	คอมสโอร์ตไลท์ 400 วัตต์	6	ชุด	4,176.00	25,056.00		-	25,056.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ไฟส่องสว่างระวางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา

แบบเลขที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 ขั้ว 16 แอมป์	1	ตัว	134.85	135.00		-	135.00	
3.3	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 16 แอมป์	2	ตัว	133.40	267.00		-	267.00	
3.4	สาย IEC 01 (THW) 2.5 ตร.มม.	350	เมตร	8.70	3,045.00		-	3,045.00	
3.5	สาย CV 3C x 2.5 ตร.มม.	89	เมตร	52.20	4,646.00		-	4,646.00	
3.6	ท่อ พีวีซี 20 มม.	40	เส้น	33.35	1,334.00		-	1,334.00	
3.7	ท่อ IMC 20 มม.	9	เส้น	233.45	2,101.00		-	2,101.00	
3.8	ท่อ HDPE 20 "	70	เมตร	11.60	812.00		-	812.00	
3.9	ตู้เหล็กกันน้ำ มีหลังคา # 00	1	ตู้	700.00	700.00		-	700.00	
3.10	ระบบล่อฟ้า	2	ชุด	9,512.00	19,024.00		-	19,024.00	
3.11	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
3.12	ค่าแรง	1	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3.13	รวม							69,120.00	
4	งานติดตั้งเสาและทดสอบระบบ								
4.1	ค่าเช่ารถเครนเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้า	1	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
4.2	ค่าทดสอบระบบและปรับมุมแสง	1	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม							17,000.00	