





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. (ส่วนที่เหลือ)...ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร600,000.....บาท.
๓. ลักษณะงาน
 - ๓.๑ ถมดินปรับพื้นที่
 - ๓.๒ ก่อสร้างรั้ว คสล. ตามแบบรูป ระยะทางไม่น้อยกว่า 108 ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐....เป็นเงิน.....๕๗๒,๕๑๑.๖๕.....บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผศ.ดร.ป๋องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 
 - ๖.๒ ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย 
 - ๖.๓ นายอภิสิทธิ์ ทองสง 
 - ๖.๔ นายไพศาล คงเรือง 

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ...16/6/2560.....

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง	437,900.91	1.3074	572,511.65	
	เงินโอน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๘ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			-	

ตัวอักษร

ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.ป๋องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายไพศาล คงเรือง)

เห็นชอบ

อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง รื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 951/2560 ลว. 10 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 16/6/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้าง รื้อ คสล.							
1	- งานดินชุด	3.00	ลบ.ม.	-	0.00	125.00	375.00	375.00
2	- งานดินถม	524.00	ลบ.ม.	150.00	78,600.00	99.00	51,876.00	130,476.00
3	- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x 2.00 m.	38.00	ตัน	250.00	9,500.00	100.00	3,800.00	13,300.00
4	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	614.02	614.02	99.00	99.00	713.02
5	- งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	398.00	398.00	1,898.00
6	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	34.80	ลบ.ม.	1,685.98	58,672.10	306.00	10,648.80	69,320.90
7	- งานไม้แบบ	139.00	ลบ.พ	290.00	40,310.00		0.00	40,310.00
8	- งานไม้คร่า	42.00	ลบ.พ	190.00	7,980.00	-	0.00	7,980.00
9	- งานไม้ค้ำยัน	54.00	ลบ.พ	250.00	13,500.00		0.00	13,500.00
10	- ค่าแรงประกอบแบบ	235.00	ลบ.พ		0.00	105.00	24,675.00	24,675.00
11	- ตะปู	69.00	กก.	38.08	2,627.52	-	0.00	2,627.52

CSL

✓

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 951/2560 ลว. 10 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 16/6/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB Ø 6 มม. ๗/๕ ๒๖/๑๐.1	350.00	กก.	23.02	8,057.00	4.1	980.00	9,037.00
2	- RB Ø 9 มม. ๗.๒๖/๑๐.1	159.00	กก.	23.34	3,711.06	๕.10	445.20	4,156.26
3	- DB Ø 12 มม. ๗.๒๖/๑๐.๒	1284.00	กก.	21.37	27,439.08	๖.๖๒	3,595.20	31,034.28
4	งานสวดผูกเหล็ก	39.00	กก.	39.87	1,554.93	-	0.00	1,554.93
5	ผนังก่ออิฐบล๊อค	100.00	ตร.ม.	126.00	12,600.00	60.00	6,000.00	18,600.00
6	งานฉาบปูน	250.00	ตร.ม.	85.00	21,250.00	82.00	20,500.00	41,750.00
7	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	250.00	ตร.ม.	40.00	10,000.00	30.00	7,500.00	17,500.00
8	ท่อเหล็ก Ø 2 1/2" ทน 3.00 มม. ทาสีดำด้าน	28.00	เมตร	130.00	3,640.00	46.00	1,288.00	4,928.00
9	ค้ำบัวสำเร็จรูป 0.10x1.70 ม.	17.00	แท่ง	180.00	3,060.00	65.00	1,105.00	4,165.00
รวมค่างานก่อสร้างรั้ว คสล.								437,900.91

วันที่ 1/7
วันที่ 1/๗
วันที่ 1/1๒
วันที่ 1/1๕

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)