

รายการก่อสร้าง

1. ทำการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวมและคาน้ำทางหอพักนักศึกษา รวม 2 จุด ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 166.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่กำกับ)



การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารเรียนรวมและด้านข้างหอพักนักศึกษา 2 จุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

งวดที่ 1. เป็นจำนวนเงิน 50 % ของเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน ดังนี้

- ทำงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเหล็กเสาและจันทันเหล็ก แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นและสีจริงเหล็กรูปพรรณทั้งหมด แล้วเสร็จ

ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา

งวดที่ 2. เป็นจำนวนเงิน 50 % ของเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน ดังนี้

- ทำงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเหล็กโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดบริเวณ เก็บงานสี และทำงานอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จ

ภายใน 70 วัน นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา

