

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวมและบริเวณหอพักนักศึกษา.....
..ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล.

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๒. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 1,033,160บาท.

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ก่อสร้างโรงจอดรถ ตามแบบรูป


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑,๐๐๘,๒๕๔.๔๓.....บาท.....


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)


๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผศ.ดร.ป้อมศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 

๖.๒ นายไพศาล คงเรือง 

๖.๓ นายอภิสิทธิ์ ทองสง 

๖.๔ ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย 

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและบริเวณหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ...19/6/2560.....

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง	771,958.07	1.3061	1,008,254.43	
	เงินเดือน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			1,008,254.43	

ตัวอักษร


หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสี่สตางค์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายไพศาล คงเรือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย)

เห็นชอบ

.....
อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง โรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและบริเวณหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 1423/2560 ลว. 24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 19/6/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
2	คอนกรีต fc' 240 ksc.	27.00	ลบ.ม.	1,685.98	45,521.46	306.00	8,262.00	53,783.46	
3	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,402	4,206	-	-	-	
4	ไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	362.00	13,032.00	133.00	4,788.00	17,820.00	
5	เหล็กเสริม								
	- RB 9	723.55	กก.	23.34	16,887.66	4.10	2,966.56	19,854.21	
	- DB 12	355.20	กก.	21.37	7,590.62	3.30	1,172.16	8,762.78	
6	wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	65.00	ตร.ม.	22.43	1,457.95	5.00	325.00	1,782.95	
7	ลาดผูกเหล็ก	18.00	กก.	39.87	717.66	-	-	717.66	
8	แผ่นเมทัลชีท no.035	996.00	ตรม	215.00	214,140.00	70.00	69,720.00	283,860.00	
9	เหล็กกล่อง 6 x 2 x 2.3 mm.	62.00	ท่อน	1,460.00	90,520.00	690.00	42,780.00	133,300.00	
10	เหล็กกล่อง 3 x 1½ x 2.0 mm	172.00	ท่อน	585.00	100,620.00	274.00	47,128.00	147,748.00	
11	เหล็กกล่อง 2 x 2 x 2.0 mm.	60.00	ท่อน	410.00	24,600.00	230.00	13,800.00	38,400.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง โรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและบริเวณหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 1423/2560 ตว. 24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่

19/6/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	เหล็กกล่อง 1½ x 1½ x 1.5 mm.	10.00	ท่อน	313.00	3,130.00	111.00	1,110.00	4,240.00	
13	เหล็ก 1½ mm.	10.00	ท่อน	700.00	7,000.00	111.00	1,110.00	8,110.00	
14	Bolt Ø 20 mm. ยาว 50.00 cm.	187.00	ชุด	60.00	11,220.00	-	-	11,220.00	
15	น๊อต Ø 20 mm. ยาว 1½"	187.00	ชุด	10.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
16	Plat ขนาด 200x200x9 mm.	31.00	ชุด	150.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
17	ครอบข้างเม็พท์ลิตซ์ no.035	74.00	เมตร	310.00	22,940.00	70.00	5,180.00	28,120.00	
18	สีน้ำมัน	95.00	ตร.ม.	40.00	3,800.00	35.00	3,325.00	7,125.00	
	รวมงานก่อสร้างโรงจอดรถ							771,958.07	

for

S. S. S.
for