




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุง โรงซัลฟูอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพคณแบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 444,030 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 งานเทพื้นคอนกรีต และคูระบายน้ำ
 - 3.2 งานกันห้องโรงเก็บปุ๋ย
 - 3.3 งานโครงหลังคาลาดันตักปุ๋ย
 - 3.4 งานเชื่อมต่อหลังคา
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ส.ค. 2560
เป็นเงิน 444,141.21 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ดร.มงคล เทพรัตน์ 
 - 6.2 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
 - 6.3 นายศรัณย์ รักษาพรหมณ์ 

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ย อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ	339,713.33	1.3074	444,141.21	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ				

ตัวอักษร

สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายมงคล เทพรัตน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายศรัณย์ รักษาพรหมณ์)

เห็นชอบ

อธิการบดี

23.7.60

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่


คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 1894/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานเทพื้นคอนกรีตและทูลระบาย								
1.1	งานเคลียร์พื้นที่	-	เหมา					10,000	
1.2	คอนกรีต	m ³	15	1,822.43	27,336			27,336	
1.3	wiremesh 4 mm. @ 0.20 m.	m ²	110	35	3,850			3,850	
1.4	ทรายถม	m ³	6	485.98	2,916	99	594	3,510	
1.5	ค่าแรงงานเทพื้นคอนกรีต	m ²	110			306	33,660	33,660	
1.6	ทูลระบายชั้นคอนกรีตกว้าง 0.30 m. ลึกประมาณ 0.20 - 0.30 m.	m.	50	250	12,500	150	7,500	20,000	
	รวม 1							98,356	
2	งานกันห้องโรงเก็บปุ๋ย								
2.1	งานก่ออิฐ	m ²	14	180	2,520	89	1,246	3,766	
2.2	งานก่อฉาบปูน	m ²	14	70	980	82	1,148	2,128	
2.3	เคาะเดือรคอนกรีต	m.	3	4,000	12,000	1,200	3,600	15,600	
2.4	ประตูดูคูมึ้นยืมบานสวิง ขนาด 0.80 x 2.00 m.	ชุด	1	8,000	8,000	1,250	1,250	9,250	
2.5	หน้าต่างคูมึ้นยืมบานเลื่อนขนาด 1.00 x 1.20 m.	ชุด	2	4,500	9,000	600	1,200	10,200	
2.6	โครงคูมึ้นยืมโครงจากใส	m ²	8	1,500	12,000	600	4,800	16,800	
2.7	ผ้าใบปูม 4 mm. โครงเคร่า C-line	m ²	11	300	3,300	52	572	3,872	
2.8	งานไฟฟ้า-ประปา		เหมา					1,475	
2.9	งานทาสี	m ²	156	50	7,800	30	4,680	12,480	

(Handwritten signature and initials)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	รวม 2							75,571	
3	งานโครงสร้างคานาคานปู								
3.1	เสาเหล็กกล่อง 4" x 4"	เส้น	3	1,350	4,050			4,050	
3.2	เหล็กเส้นขนาด 1"	เส้น	19	230	4,370			4,370	
3.3	เหล็กเส้นขนาด 1 1/2"	เส้น	18	355	6,390			6,390	
3.4	เหล็กตัว C 3" x 2.3" mm.	เส้น	24	485	11,640			11,640	
3.5	กระเบื้องใส	m ²	120	520	62,400	45	5,400	67,800	
3.6	งานประกอบโครงหลังคา	m ²	120			102	12,240	12,240	
3.6	อุปกรณ์ซีด + สีนํ้ามัน	เหมา						3,000	
	รวม 3							109,490	
4	งานเชื่อมต่อหลังคา								
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4"	เส้น	2	930	1,860		0	1,860	
4.2	เหล็ก C 3" x 2.3 mm.	เส้น	8	485	3,880		0	3,880	
4.3	กระเบื้องใส	m ²	48	520	24,960	45	2,160	27,120	
4.4	งานประกอบโครงหลังคา	m ²	48			102	4,896	4,896	
4.5	อุปกรณ์ซีด + สีนํ้ามัน	-	เหมา					3,000	
4.6	รางน้ำ Stainless	m.	14	1,000	14,000	110	1,540	15,540	
	รวม 4							56,296	
	รวมทั้งสิ้น							339,713.33	



๓๘๖๖๖