

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นชำรุด อาคาร 62
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 510,700 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 รื้อวัสดุพื้นเดิม ปูวัสดุใหม่เป็นกระเบื้องยางแบบม้วน
 - 3.2 รื้อวัสดุพื้นเดิม ปูวัสดุใหม่เป็นกระเบื้องเซรามิก
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 เมษายน 2560
เป็นเงิน 524,162.81 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 ดร.มงคล เทพรัตน์
 - 6.2 นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์
 - 6.3 นายอภิสิทธิ์ ทองสง
 - 6.4 ผศ.ณิศา มาชู

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง	400,920.00	1.3074	524,162.81	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ				

ตัวอักษร

ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมงคล เทพรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพินิจ คำรงเลาหพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(ผศ.ณิศา มาชู)

เห็นชอบ

อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 1359/2559 ตว.25 เม.ย. 2559

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุผิวพื้นเดิม	520	ตร.ม.			40.00	20,800.00	20,800.00	
2	ปรับพื้นที่ผิวชั้นดิน	385	ตร.ม.	80.00	30,800.00	82.00	31,570.00	62,370.00	
3	ปูกระเบื้องยางแบบม้วน หน้า 2 มม.	385	ตร.ม.	680.00	261,800.00			261,800.00	
4	ปูกระเบื้องเซรามิก	135	ตร.ม.	250.00	33,750.00	120.00	16,200.00	49,950.00	
5	เบ็ดเตล็ด / เก็บงานสี	1	รายการ	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				330,350.00		70,570.00	400,920.00	