

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงโรงอาหารเก่า.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร1,500,000.-.....บาท.
3. ลักษณะงาน
 - 3.1 ปรับปรุงส่วนจำหน่ายอาหารและล้างภาชนะ
 - 3.2 รื้อเวทีเดิมพร้อมเทคอนกรีตพื้น
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560เป็นเงิน.....1,548,471.64.....บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพินิจ ดำรงเลาพันธ์
 - 6.2 นายไพศาล คงเรือง
 - 6.3 นายอภิสิทธิ์ ทองสง
 - 6.4 นางสาวปณิติตา โชติช่วง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ...24/4/2560.....

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง	951,571.15	1.3047	1,241,514.87	
2	งานไฟฟ้า	235,270.00	1.3047	306,956.77	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			1,548,471.64	

ตัวอักษร


หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายพินิจ ดำรงเลาพันธ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายไพศาล คงเรือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปณิตดา ไซติช่วง)


เห็นชอบ


อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 4553/2559 ต.ว. 29 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่

25/4/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ร้านจำหน่ายอาหาร	1	รายการ		0.00	6,000.00		6,000.00
2	ปรับปรุงพื้นที่ / รื้อคูระบายน้ำเดิม ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. - คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. - เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. - ไม้แบบ	10 1,247.50 100 70	ลบ.ม. กก. ตร.ม. ตร.ม.	2,045.79 23.15 100.00	20,457.90 28,879.63 10,000.00	306.00 3.40 70.00	3,060.00 4,241.50 7,000.00	23,517.90 33,121.13 17,000.00
3	รื้อโครงสร้างหลังคาเดิมส่วนเตรียมอาหาร	45	ท่อน	908.00	40,860.00	220.00	9,900.00	50,760.00
4	หลังคาคลุมส่วนเตรียมอาหาร และล้างภาชนะ - เหล็กกล่องกลวงพื้นผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 3 มม. - เหล็กกล่องกลวง ขนาด 2" x 2" หนา 2 มม. - เหล็กกล่องกลวง ขนาด 2" x 2" หนา 2 มม. - เหล็กกล่องกลวง ขนาด 2" x 2" หนา 2 มม. - ทาสีกันสนิม	50 140 140 252	ท่อน ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	410.00 290.00 52.00 220.00	20,500.00 40,600.00 7,280.00 55,440.00	120.00 60.00 35.00 80.00	6,000.00 8,400.00 4,900.00 20,160.00	26,500.00 49,000.00 12,180.00 75,600.00
5	เทพื้นปรับระดับ							

6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 4553/2559 ลว. 29 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่

25/4/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6	บุกระเบื้องเซรามิค							
	- ผืน	364	ตร.ม.	248.00	90,272.00	125.00	45,500.00	135,772.00
	- พื้น	252	ตร.ม.	315.00	79,380.00	125.00	31,500.00	110,880.00
7	เคาร์เตอร์ ครอล. บุกระเบื้องเซรามิคส่วนจำหน่ายอาหาร							
	- ร้านคู่	4	เคาร์เตอร์	2,500.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	18,000.00
	- ร้านเดี่ยว	5	เคาร์เตอร์	1,500.00	7,500.00	1,500.00	7,500.00	15,000.00
8	ประตูลูกไม้	7	ชุด	9,800.00	68,600.00		0.00	68,600.00
9	ผนังกระจก	7	คู่	1,100.00	7,700.00	400.00	2,800.00	10,500.00
10	ประตู ป.1	7	ชุด	2,200.00	15,400.00	200.00	1,400.00	16,800.00
11	ชุดป้ายร้านค้าและงานตกแต่งผนังป้าย	7	ชุด	1,600.00	11,200.00	500.00	3,500.00	14,700.00
12	ฝ้าเพดานภายใน	180	ตร.ม.	220.00	39,600.00	75.00	13,500.00	53,100.00
13	ทาสีผนังและฝ้าเพดาน	320	ตร.ม.	35.00	11,200.00	30.00	9,600.00	20,800.00
14	เคาร์เตอร์ล้างภาชนะพร้อมถังดักไขมัน	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	1,000.00	9,000.00	49,500.00
15	ผนังสวดตาข่าย	44	ตร.ม.	295.00	12,980.00	100.00	4,400.00	17,380.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 4553/2559 ลว. 29 ธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 25/4/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
16	รื้อเวทีเดิม	1	รายการ		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17	ถมดินปรับระดับ	150	ลบ.ม.	320.00	48,000.00		0.00	48,000.00
18	เทพื้น คสล.							
19	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.	28	ลบ.ม.	2,045.79	57,282.12	306.00	8,568.00	65,850.12
20	- เหล็กตะแกรง ขนาด 3.8 มม. @ 0.20 ม.	280	ตร.ม.	29.00	8,120.00	5.00	1,400.00	9,520.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							951,571.15

บัญชีแสดงปริมาณงานและการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานไฟฟ้าโรงอาหารเก่า

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	รีจอร์บไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กเดิมออกทั้งหมด(ส่งคืนมหาวิทยาลัย)	1	รายการ		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1*1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	10	ม้วน	750.00	7,500.00	500.00	5,000.00	12,500.00
3	สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1*2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	8	ม้วน	950.00	7,600.00	700.00	5,600.00	13,200.00
4	สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1*4 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	10	ม้วน	1,420.00	14,200.00	1,000.00	10,000.00	24,200.00
5	สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1*10 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	2	ม้วน	4,100.00	8,200.00	1,690.00	3,380.00	11,580.00
6	เคำรับชนิดตู้ แบบมีกราวด์	55	ตัว	150.00	8,250.00	90.00	4,950.00	13,200.00
7	สวิทช์ควบคุมแสงสว่าง ทางเดียว 16A 250V	52	ตัว	65.00	3,380.00	80.00	4,160.00	7,540.00
8	บ็อกลอย	92	อัน	25.00	2,300.00		-	2,300.00
9	หน้าฉาก 3 ช่อง	55	อัน	25.00	1,375.00		-	1,375.00
10	หน้าฉาก 2 ช่อง	15	อัน	25.00	375.00		-	375.00
11	หน้าฉาก 1 ช่อง	24	อัน	25.00	600.00		-	600.00
12	โคมไฟแบบเบรีย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ขนาด 1*36 W	15	ชุด	360.00	5,400.00	115.00	1,725.00	7,125.00
13	โคมไฟแบบเบรีย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ขนาด 1*18 W	39	ชุด	315.00	12,285.00	115.00	4,485.00	16,770.00
14	รางเดินสายไฟขนาด 2*4 นิ้ว ยาว 2.40 ม. หน้า 1.0 มม.	30	เส้น	460.00	13,800.00	72.00	2,160.00	15,960.00
15	ท่อร้อยสายไฟ PVC	400	เมตร	14.00	5,600.00	5.00	2,000.00	7,600.00
16	ตู้คอนซูมเมอร์ 1 เฟส 2 สาย 6 ช่อง พร้อมสวิตช์ตัดชนิดโมเมนต์	1	ชุด	3,950.00	3,950.00	400.00	400.00	4,350.00
17	ตู้ไหลตเชื่อมเตอร์ 3 p พร้อมแมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 A 1.5 KA ขนาด 24 ช่อง	1	ชุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00
18	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 32 A	6	ตัว	110.00	660.00	60.00	360.00	1,020.00
19	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 25 A	6	ตัว	110.00	660.00	60.00	360.00	1,020.00
20	ตู้เหล็กสำหรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 9 ลูก	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
21	มอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 5/15A	9	ลูก	1,300.00	11,700.00	500.00	4,500.00	16,200.00
22	พัดลมแบบติดตั้งบนเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	5	ตัว	1,900.00	9,500.00	345.00	1,725.00	11,225.00
23	พัดลมแบบติดตั้งบนเพดาน ขนาด 36 นิ้ว	4	ตัว	1,500.00	6,000.00	345.00	1,380.00	7,380.00
24	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	รายการ	14,000.00	14,000.00		-	14,000.00
25	พัดลมดูดอากาศแบบติดตั้งขนาด 8 นิ้ว	4	ตัว	900.00	3,600.00	350.00	1,400.00	5,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							235,270.00

2