

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเก่า

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 25/4/2560

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 4553/2559 ตว. 29 ธันวาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน |
|----------|--|----------|--------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | ร้านจำหน่ายอาหาร | | | | | | | |
| | ปรับพื้นที่ / รื้อดูระบายน้ำเดิม | 1 | รายการ | | 0.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 2 | ก่อสร้างดูระบายน้ำ คสล. | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. | 10 | ลบ.ม. | 2,045.79 | 20,457.90 | 306.00 | 3,060.00 | 23,517.90 |
| | - เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. | 1,247.50 | กก. | 23.15 | 28,879.63 | 3.40 | 4,241.50 | 33,121.13 |
| | - ไม่แบบ | 100. | ตร.ม. | 100.00 | 10,000.00 | 70.00 | 7,000.00 | 17,000.00 |
| 3 | รื้อโครงสร้างคาน้ำเดิมส่วนเตรียมอาหาร | 70 | ตร.ม. | | 0.00 | 7.00 | 490.00 | 490.00 |
| 4 | หลังคาคลุมส่วนเตรียมอาหาร และล้างภาชนะ | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่องกลางขนาด 2" x 4" ทน 3 มม. | 45 | ท่อน | 908.00 | 40,860.00 | 220.00 | 9,900.00 | 50,760.00 |
| | - เหล็กกล่องกลางขนาด 2" x 2" ทน 2 มม. | 50 | ท่อน | 410.00 | 20,500.00 | 120.00 | 6,000.00 | 26,500.00 |
| | - หลังคาเหล็กกริดลอน บุฉนวนกันความร้อน | 140 | ตร.ม. | 290.00 | 40,600.00 | 60.00 | 8,400.00 | 49,000.00 |
| | - ทาสีกันสนิม | 140 | ตร.ม. | 52.00 | 7,280.00 | 35.00 | 4,900.00 | 12,180.00 |
| 5 | เทพื้นปรับระดับ | 252 | ตร.ม. | 220.00 | 55,440.00 | 80.00 | 20,160.00 | 75,600.00 |

๒๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คีส์ที่ 4553/2559 ลว. 29 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 25/4/2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน |
|----------|--|-------|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 6 | บุกระเบื้องเซรามิค | | | | | | | |
| | - ผืน | 364 | ตร.ม. | 248.00 | 90,272.00 | 125.00 | 45,500.00 | 135,772.00 |
| | - พื้น | 252 | ตร.ม. | 315.00 | 79,380.00 | 125.00 | 31,500.00 | 110,880.00 |
| 7 | เคาร์เตอร์ คสล. บุกระเบื้องเซรามิคส่วนจำหน่ายอาหาร | | | | | | | |
| | - ร้านคู่ | 4 | เคาร์เตอร์ | 2,500.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 |
| | - ร้านเดี่ยว | 5 | เคาร์เตอร์ | 1,500.00 | 7,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 |
| 8 | ประตูเหล็กม้วน | 7 | ชุด | 9,800.00 | 68,600.00 | | 0.00 | 68,600.00 |
| 9 | ผนังกระจก | 7 | คู่ | 1,100.00 | 7,700.00 | 400.00 | 2,800.00 | 10,500.00 |
| 10 | ประตู ป.1 | 7 | ชุด | 2,200.00 | 15,400.00 | 200.00 | 1,400.00 | 16,800.00 |
| 11 | ชุดป้ายร้านค้าและงานตกแต่งผนังป้าย | 7 | ชุด | 1,600.00 | 11,200.00 | 500.00 | 3,500.00 | 14,700.00 |
| 12 | ฝ้าเพดานภายใน | 180 | ตร.ม. | 220.00 | 39,600.00 | 75.00 | 13,500.00 | 53,100.00 |
| 13 | พาส์ผนังและฝ้าเพดาน | 320 | ตร.ม. | 35.00 | 11,200.00 | 30.00 | 9,600.00 | 20,800.00 |
| 14 | เคาร์เตอร์ล้างภาชนะพร้อมถังดักไขมัน | 9 | ชุด | 4,500.00 | 40,500.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 49,500.00 |
| 15 | ผนังลาดตาข่าย | 44 | ตร.ม. | 295.00 | 12,980.00 | 100.00 | 4,400.00 | 17,380.00 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 4553/2559 ต.ว. 29 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 25/4/2560

แบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน |
|----------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 16 | รื้อเวทีเดิม | 1 | รายการ | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 17 | ถมดินปรับระดับ | 150 | ลบ.ม. | 320.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 48,000.00 |
| 18 | เทพื้น คสล. | | | | | | | |
| 19 | - คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. | 28 | ลบ.ม. | 2,045.79 | 57,282.12 | 306.00 | 8,568.00 | 65,850.12 |
| 20 | - เหล็กตะแกรง ขนาด 3.8 มม. @ 0.20 ม. | 280 | ตร.ม. | 29.00 | 8,120.00 | 5.00 | 1,400.00 | 9,520.00 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 951,571.15 |



บัญชีแสดงปริมาณงานและการคำนวณราคาต่อก่อสร้าง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 2

ประมาณราคาต่อสร้าง งานไฟฟ้าโรงอาหารเก่า

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง |
|---------------------|---|-------|--------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | รื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กเดิมออกทั้งหมด(ใส่คืนมหาวิทยาลัย) | 1 | รายการ | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | สายไฟฟ้า IEC-01 ขนาด1*1.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลต์ | 10 | ม้วน | 750.00 | 7,500.00 | 500.00 | 5,000.00 | 12,500.00 |
| 3 | สายไฟฟ้า IEC-01 ขนาด1*2.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลต์ | 8 | ม้วน | 950.00 | 7,600.00 | 700.00 | 5,600.00 | 13,200.00 |
| 4 | สายไฟฟ้า IEC-01 ขนาด1*4 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลต์ | 10 | ม้วน | 1,420.00 | 14,200.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 24,200.00 |
| 5 | สายไฟฟ้า IEC-01 ขนาด1*10 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลต์ | 2 | ม้วน | 4,100.00 | 8,200.00 | 1,690.00 | 3,380.00 | 11,580.00 |
| 6 | ตัวรับชนิดู แบบมีกราวด์ | 55 | ตัว | 150.00 | 8,250.00 | 90.00 | 4,950.00 | 13,200.00 |
| 7 | สวิตช์ควบคุมแสงสว่าง ทางเดียว 16A 250V | 52 | ตัว | 65.00 | 3,380.00 | 80.00 | 4,160.00 | 7,540.00 |
| 8 | บ็อกลอย | 92 | อัน | 25.00 | 2,300.00 | | | 2,300.00 |
| 9 | หมักก 3 ช่อง | 55 | อัน | 25.00 | 1,375.00 | | | 1,375.00 |
| 10 | หมักก 2 ช่อง | 15 | อัน | 25.00 | 375.00 | | | 375.00 |
| 11 | หมักก 1 ช่อง | 24 | อัน | 25.00 | 600.00 | | | 600.00 |
| 12 | โมโนไฟแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ขนาด 1*36 W | 15 | ชุด | 360.00 | 5,400.00 | 115.00 | 1,725.00 | 7,125.00 |
| 13 | โมโนไฟแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ขนาด 1*18 W | 39 | ชุด | 315.00 | 12,285.00 | 115.00 | 4,485.00 | 16,770.00 |
| 14 | รางเดินสายไฟขนาด 2*4 นิ้ว ยาว 2.40 ม. ทน 1.0 มม. | 30 | เส้น | 460.00 | 13,800.00 | 72.00 | 2,160.00 | 15,960.00 |
| 15 | ท่อร้อยสายไฟ PVC | 400 | เมตร | 14.00 | 5,600.00 | 5.00 | 2,000.00 | 7,600.00 |
| 16 | ตู้คอนซูมเมอร์ 1 เฟส 2 สาย 6 ช่อง พร้อมสวิตช์ตัดอนอัตโนมัติ | 1 | ชุด | 3,950.00 | 3,950.00 | 400.00 | 400.00 | 4,350.00 |
| 17 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 p พร้อมเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 A 15 KA ขนาด 24 ช่อง | 1 | ชุด | 14,250.00 | 14,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 15,750.00 |
| 18 | ตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 32 A | 6 | ตัว | 110.00 | 660.00 | 60.00 | 360.00 | 1,020.00 |
| 19 | ตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 25 A | 6 | ตัว | 110.00 | 660.00 | 60.00 | 360.00 | 1,020.00 |
| 20 | ตู้เหล็กสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 9 ลูก | 1 | ชุด | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 21 | มิเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 5/15A | 9 | ลูก | 1,300.00 | 11,700.00 | 500.00 | 4,500.00 | 16,200.00 |
| 22 | พัดลมแบบติดตั้งเพดาน ขนาด 56 นิ้ว | 5 | ตัว | 1,900.00 | 9,500.00 | 345.00 | 1,725.00 | 11,225.00 |
| 23 | พัดลมแบบติดตั้งเพดาน ขนาด 36 นิ้ว | 4 | ตัว | 1,500.00 | 6,000.00 | 345.00 | 1,380.00 | 7,380.00 |
| 24 | อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | รายการ | 14,000.00 | 14,000.00 | | | 14,000.00 |
| 25 | พัดลมดูดอากาศแบบติดตั้งขนาด 8 นิ้ว | 4 | ตัว | 900.00 | 3,600.00 | 350.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | 235,270.00 |